

11.	Осмотр на предмет наличия несакционированных врезок	До 01.08.2026	Ул. Кольцова,2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В./Устинов И.С.
12.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	До 20.06.2026	Ул. Кольцова,2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Устинов И.С.
13.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличие проходов к тепловому пункту.	До 20.06.2026	Ул. Кольцова,2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В.
14.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	До 01.08.2026	Ул. Кольцова,2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В./Кузнецова В.В.
15.	Получения Акта готовности системы теплоснабжения учреждения у приёму тепловой энергии	До 01.08.2026	Ул. Кольцова,2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДООЦТ «Юность»

Н.В. Сидакова

2026г.

План подготовки МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» к отопительному периоду 2026/2027гг.

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения работ	Адрес объекта	Ответственный /исполнитель
1.	Проведение промывки систем отопления зданий	До 20.06.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В./Устинов И.С.
2.	Проведение гидравлических испытаний системы отопления зданий	До 20.06.2025	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В./Устинов И.С.
3.	Проведение проверки и наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя оборудования теплового пункта (узла)	До 20.06.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Устинов И.С.
5.	Проведение проверки запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности	До 20.06.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Устинов И.С.
6.	Ревизия (при необходимости ремонт) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки:	До 01.08.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В.
7.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	До 20.06.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Устинов И.С.
8.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	До 20.06.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Устинов И.С.
9.	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов на тепловом пункте - работоспособность - наличие свидетельства о поверке	До 20.06.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Устинов И.С.
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	До 01.08.2026	Ул. Кольцова, 2 Ул. Кутузова, 34/1 Ул. Кутузова, 34/2	Панюкова А.В./Устинов И.С.