

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №19 «Шустрик»



С.К. Черешнева

2026г.

План подготовки МБДОУ № 19 «Шустрик» к отопительному периоду 2026/2027гг.

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Срок проведения	Примечание
1.	Проверка запорной арматуры	01.06.2026	01.06.2026	
2.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	04.06.2026	04.06.2026	
3.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	05.06.2026	05.06.2026	
4	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра гидроизоляции подвальных помещений.	05.06.2026	05.06.2026	
5	Проведение восстановительных и плановопредупредительных работ ведущих к значительным тепловым потерям и проникновению осадков в подвальные помещения.	08.06.2026	08.06.2026	
6	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду).	08.06.2026	08.06.2026	
7	Работоспособность защиты систем теплопотребления: - обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.	01.06.2026	01.06.2026	
8	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.2026	01.06.2026	
9	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	01.06.2026	01.06.2026	
10	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличие проходов к тепловому пункту.	01.06.2026	01.06.2026	
11	Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	08.06.2026	08.06.2026	
12	Уборка помещения теплового пункта	08.06.2026	08.06.2026	
13	Акт об отсутствии задолженности перед теплоснабжающей организацией	08.06.2026	08.06.2026	
14	Гидравлические испытания системы отопления административного здания	20.06.2026	20.06.2026	

15	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка, опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	17.07.2026	17.07.2026	
16	Прохождение обучения ответственного лица Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора. Удостоверение о сдаче экзамена в Ростехнадзоре.	09.04.2026	09.04.2026	
17	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, приказ	16.04.2026	16.04.2026	
18	Акт готовности системы теплоснабжения к приему тепловой энергии	07.08.2026	07.08.2026	